특기시방

가. 공사 개요

1) 본 공사는 글로컬 생명존중 숭산마음뜰 조성 사업(네트워크)공사임
2) 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관계 법령(정보통신공사업법 등) 및 관련 표준시방서를 준수한다.

나. UTP Cable 공사

1) 자재 규격: 케이블은 Cat.6 0.5mm 4Pair 이상, KS 인증 제품을 사용한다.
2) 배선 구간: 건물 네트워크 스위치 장비에서 각 실(RJ-45 아울렛)까지 중간 연결 지점(스플라이싱/연장) 없이 단일 선로(Direct Route)로 포설한다.
3) 배관 및 보호: 케이블은 관로(배관, 덕트 등)를 이용하여 선로를 보호하고, 피복이 손상되지 않도록 유의하여 시공한다.
4) 선로 점검: UTP 케이블 성단(Patch Panel 및 Outlet) 완료 후, 케이블 테스터를 이용하여 단선·단락 및 결선 상태를 점검한다.

다. 광케이블(Optical Cable) 공사

1) 포설 기준: 광케이블 포설 시 피복 손상 및 과도한 꺾임이 없도록 균일한 인장력으로 포설한다.
2) 손실 최적화: 광섬유의 구부러짐 손실(Bending Loss), 융착 접속 손실, 커넥터 결합 손실 등 외적 요인에 의한 신호 감쇄를 최대로 줄여야 한다.
3) 접속 및 성단: 광섬유 접속은 융착접속 방식으로 시공하며, 접속부는 열수축 슬리브 등을 사용하여 광배선반(FDF)에 안전하게 정돈·고정한다.
4) 기계적 보호: 광섬유의 강도 저하 및 열화를 방지하기 위해 과도한 비틀림이나 압착이 가해지지 않도록 시공한다.
5) 손실 방지: 접속 및 포설 시 신호 감쇄가 최소화되도록 기계적 보호 조치를 취한다.

라. 시험, 개통 및 검수

1) 개통 협의: 본 공사는 개통 전 감독관(발주처)과 사전 협의 후 개통 조치한다.
2) 선로 측정: FDF 성단 완료 후 광선로 측정 장비(OTDR 또는 광파워메터)를 이용하여 각 코어별 단선 여부 및 선로 상태를 확인한다.
3) 준공 서류: 공사 완료 후 선로 측정 결과, 현장 사진, 케이블 선번장이 포함된 완료 보고서를 제출하여 승인을 받는다.

마. 기타사항

1) 하자보증: 본 공사의 하자담보책임기간은 관련 법령(정보통신공사업법)에 따라 검수 완료일로부터 1년으로 한다.
2) 자재의 범위: 케이블 공사에 필요한 아울렛, 패치패널, 광슬리브, 모듈러 잭, 랙 정리 자재 등 공사 완공 및 정상 동작에 필요한 모든 제반 부품과 자재를 포함한다.
3) 민원 및 안전 관리: 공사 중 발생하는 소음, 진동, 먼지 등 민원 발생 요인을 사전에 파악하여 예방 조치하고, 작업자 안전 수칙을 준수한다.
4) 후속 개통 지원: 공사 완료 후 각 실별 입주 일정에 맞추어 네트워크 연결 및 개통을 수행한다. (입주 일정은 각 실별 사전 협의)
5) 최종 준공 시 **광케이블 및 LAN 케이블 선번장(Port Mapping Table)**을 작성하여 제출한다.

바. 기타 문의

기타문의 사항은 인프라지원과(담당자: 최현 063-850-5644)과 협의 후 시공한다.